

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO XIV
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Pavimentação com bloquetes

Local: Parte da Av. México e ruas: Chile, Colômbia, Itália, Grécia, Argentina, Uruguai, Equador, Suíça e Canadá
Loteamento Vila Rica - Bairro do Aterrado - Lorena / SP

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL C/ BDI	%
1	Serviços Preliminares					
1.1	Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo	m ²	18594,12		R\$ 0,00	
1.2	Placa de obra em aço galvanizado	m ²	2,50		R\$ 0,00	
	Sub-total 1				R\$ -	
2	Movimento de Terra					
2.2	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m ²	18594,12		R\$ 0,00	
	Sub-total 2				R\$ 0,00	
3	Guias, sarjetas e sarjetões					
3.1	Guia pré-moldada	m	86,65		R\$ 0,00	
3.2	Sarjeta em concreto armado moldada no local (L = 30 cm)	m	37,20		R\$ 0,00	
3.3	Linha d'água de concreto ("sarjetão")	m	53,31		R\$ 0,00	
	Sub-total 3				R\$ 0,00	
4	Pavimentação					
4.1	Pavimentação em blocos sextavados de concreto, espessura 8 cm, FCK 35mpa, assentados sobre colchão de areia (espessura = 10 cm)	m ²	18594,12		R\$ 0,00	
4.2	Ensaio de resistência por compressão - Concreto	unid	42,00		R\$ 0,00	
	Sub-total 4				R\$ 0,00	
5	Acessibilidade					
5.1	Rebaixamento de guia de concreto	m	20,04		R\$ 0,00	
5.2	Piso tátil alerta/direcional em ladrilho hidráulico 25 x 25 cm, assentado com argamassa de cimento e areia	m ²	51,81		R\$ 0,00	
	Sub-total 5				R\$ 0,00	

6	Serviços Complementares			
6.1	Sinalização Horizontal c/ tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m ²	249,53	R\$ 0,00
6.2	Fornecimento e transporte de placa de aço GT+GT	m ²	19,78	R\$ 0,00
6.3	Colocação de placa em sup. madeira/metálico-solo	m ²	19,78	R\$ 0,00
6.4	Suporte tubular galvanizado 2 1/2"	m	119,00	R\$ 0,00
6.5	Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45x25 cm.	unid	41,00	R\$ 0,00
	Sub-total 6			R\$ -

VALOR TOTAL (BDI de 20% Incluso)			R\$	-
---	--	--	------------	----------