

ANEXO XIV
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2013
MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CNPJ nº.47.563.739/0001-75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Pavimentação

CT 0365781-63/2011

Local: Alameda das Palmeiras Imperiais - ADEFIL

Prop.: Prefeitura Municipal de Lorena

11/03/2013

Ref.: SINAPI - DEZ/2012

* DER 09-2012

** CPOS 159 10-2012

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	%
1		Serviços Preliminares					
1.1	78.472	Locação da pavimentação	m ²	2.104,44			
1.2	74209/001	Placa de obra em aço galvanizado	m ²	2,50			
		Sub-total 1				R\$ 0,00	#DIV/0!
2		Movimento de Terra					
2.1	72.961	Demolição de pavimentação asfáltica	m ³	25,34			
2.2	83.358	Transporte de pavimentação removida	m ³ xKm	101,36			
2.3	72.961	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m ²	2.104,44			
		Sub-total 2				R\$ 0,00	#DIV/0!
3		Guias, sarjetas e sarjetões					
3.1	74223/001	Guia pré-moldada	m	84,28			
3.2	74012/001	Sarjeta em concreto armado moldada no local (L = 40 cm)	m	148,30			
3.3	540616**	Sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	m ³	9,41			
		Sub-total 3				R\$ 0,01	#DIV/0!
4		Calçada (normas de acessibilidade)					
4.1	73948/016	Limpeza manual de terreno (com raspagem superficial)	m ²	494,78			
4.2	74249/001	Lastro de brita, espessura 3cm (incluso compactação)	m ²	494,78			
4.3	73892	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (FCK 12 mPa) e = 7 cm junta seca	m ²	494,78			
4.4	72196	Rebaixamento de guia de concreto	m	23,24			
4.5	300410**	Piso tátil de concreto, alerta/direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia	m ²	32,54			
						-R\$ 0,01	#DIV/0!

5		Pavimentação			
5.1	73764/005	Pavimentação em blocos sextavado de concreto, espessura 8 cm, FCK 35mpa, assentados sobre colchão de areia h=6cm	m²	2.104,44	
5.2	74022/030	Ensaio de resistência por compressão - Concreto	unid	10,00	
Sub-total 4					#DIV/0!
6		Serviços Complementares			
6.1	72.947	Sinalização Horizontal c/ tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	26,44	
6.2	28.01.04.01*	Fornecimento e transporte de placa de aço GT+GT	m²	3,34	
6.3	28.01.24.01*	Colocação de placa em sup. madeira/metálico-solo	m²	3,34	
6.4	28.06.12*	Suporte tubular galvanizado 2 1/2"	m	38,50	
6.5	73916/002	Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45x25 cm.	unid	1,00	
Sub-total 5					R\$ 0,00 #DIV/0!
VALOR TOTAL (BDI de 20% Incluso)					R\$ 0,00 #DIV/0!

Elisabete Ferraz Guimarães

Eng. Civil - CREA 5060744757

ART N°9222122130128859

Marcos Aurélio Souza Anjos

Secretário da SMPU

Fábio Marcondes

Prefeito Municipal