



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Av. Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria
 CEP 12.607-020 – Lorena – SP - Tel: (12) 3185-3000

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Obra: Manutenção, conservação e reparação de vias públicas urbanas de pavimentação em bloquetes e paralelepípedos							02/08/13
CODIGO	ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT	UNIT.	UNIT.C/ BDI	TOTAL C/ BDI
		1 Regularização de superfície					
72961-SINAPI	1.1	Regularização e compactação mecanizada de subleito até 20cm de espessura	m ²	5.000,00			
		Sub-total					
		2 Guias e sarjetas					
030102-CPOS	2.1	Demolição manual de concreto simples	m ³	200,00			
540616-CPOS	2.2	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	m ³	200,00			
044003-CPOS	2.3	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	m	10.000,00			
83717-SINAPI	2.4	Reassentamento de guia pré-moldada	m	5.000,00			
74223/001 SINAPI	2.5	Guia de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm - fck 25 Mpa (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluso escavação e reaterro	m	5.000,00			
		3 Pavimentação em paralelepípedo					
2780.8.1.1-PINI	3.1	Retirada e reassentamento manual de paralelepípedo sobre coxim de areia	m ²	12.000,00			
2780.8.3.2-PINI	3.2	Rejuntamento de paralelepípedo com areia	m ²	12.000,00			
72944 - SINAPI	3.3	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia 10cm, rejuntado com areia	m ²	3.000,00			
		Sub-total					
		4 Pavimentação em bloquetes (bloco sextavado de concreto)					
044007-CPOS	4.1	Retirada manual de bloco sextavado de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	m ²	20.000,00			
83694-SINAPI	4.2	Reassentamento de pavimentação em bloco sextavado de concreto, espessura 8 cm, incluso colchão e rejunte em areia	m ²	15.000,00			
73764/005- SINAPI	4.3	Pavimentação em bloco sextavado de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, assentado sobre colchão de areia, incluso rejunte em areia	m ²	5.000,00			
		Sub-total					
		TOTAL					

Fonte: CPOS160 / PINI-TCPO-junho2013 / SINAPI 05-2013 - Incluso BDI=20%